


<使用上のご注意>

※天災等の不可抗力やお客様のお取り扱い上の不注意等による故障・破損等は保証致しかねます。
 ※必ず水平な場所に設置してください。

<組立上のご注意>

※組立ては、床に布やカーペットのあるところで行い、商品や床・既存の家具等に傷が入らないよう、ご注意ください。
 ※最後に組立ビスがきちんと入っているかご確認ください。

部品明細 ※下図の部品が揃っているかご確認ください。



①脚部&天板×1



②組立ビス (大) ×2
M8 X 40



③組立ビス (小) ×2
M6 X 20

③組立ビス (小) は天板裏側の脚部横パイプにねじ込みされています。




④ワッシャー (大) ×2
(小) ×2



⑤フレームサポート×1




⑥六角レンチ×1



完成図


1. 天板脚部受け金具部分に、脚部横パイプ部分をあわせ、③組立ビス (小) ④ワッシャー (小) をとおしてねじ止めします。
2. ⑤フレームサポートを脚部フレーム間にあわせ、②組立ビス (大) に④ワッシャーをとおり、②組立ビス (大) をねじ止めします。
3. 二人で起こす。



天板を上げる時


伸縮調節レバーを上げ、天板のふちを持ち上げながら高さを調節してください。

※天板が裏返し状態で伸縮調節レバーを操作しないでください。脚部が勢いよく跳ね上がって危険です。



天板を下げる時

伸縮調節レバーを上げ、天板の中央よりやや端に手をあて体重を天板に掛け、斜め下方方向に押し下さい。



※最高時より下げる場合はやや固くガス圧が調整してあります。

危険です！！

組立がすべて完了するまで伸縮調節レバーは絶対に操作しないで下さい。脚部がはね上がり危険です。